

ZP.271.17.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez możliwości prowadzenia negocjacji pn.: Budowa żłobka w miejscowości Kiszkowo

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie, czy Pustak typu Teriva 4,0/1 żużlobetonowy ma być deklowany? Informacja ważna w kwestii kosztu jednostkowego pustaka i kosztu całego stropu gęstożebrowego, pustakowo-belkowego przewidzianego w konstrukcji;

Odpowiedź:

Pustak stropu TERIVA 4,0/1 nie musi być deklowany

Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie danych dotyczących ilości zbrojenia przypodporowego, o którym wspomina technologia jak i ŻŁOBEK opis techniczny.pdf;

Odpowiedź:

Zbrojenie przypodporowe należy stosować zgodnie z zalecaniami producenta stropu (np. firma KONBET)

Pytanie nr 3

W związku z zapisami w ŻŁOBEK opis techniczny.pdf o tym, że grunty znajdujące się pod ziemią urodzajną są gruntami wysadzinowymi (gliny piaszczyste), prosimy o potwierdzenie iż konieczne jest wykonanie warstwy mrozochronnej w przekrojach normalnych dróg manewrowych (w tym droga ppoż., miejsc parkingowych);

Odpowiedź:

Nie jest wymagane stosowanie warstw mrozoodpornych

Pytanie nr 4

Czy w związku z zapisami w OPIS ARCHITEKTURA Z OPISEM STRAŻAKA.pdf o tym, że Inwestor nie wykonał badań geotechnicznych, a projektant założył, że grunty miejscowe na poziomie posadowienia są o nośności 150 kPa, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia gruntów, niespełniających tych parametrów, ew. roboty wzmacniające zostaną rozliczone powykonawczo, np. w następujących przypadkach:

- a) grunty miejscowe (gliny piaszczyste) trzeba będzie wymienić na grunty budowlane np. ze względu na wysokie I_L ;
- b) grunty miejscowe trzeba będzie wzmocnić np. poprzez stabilizację cementem w związku z brakiem możliwości uzyskania $q=0,15$ MPa?;

Odpowiedź:

W takcie robót budowlanych decyzję taką będzie podejmował Inspektor nadzoru z ramienia Inwestora

Pytanie nr 5

5. Opinia geotechniczna

Grunt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej – budynek 1-kondygnacyjny, posadowienie fundamentów do głębokości 1,2m

Woda gruntowa : występuje poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

Nośność gruntu : inwestor nie dostarczył badań gruntowych, założono zatem, że grunt na rzędnej posadowienia od 1m - 1,2m jest gruntem rodzimym (głina piaszczysta), nośnym o obciążeniu $q=0.15$ Mpa. Projektuje się posadowienie budynku na ławach fundamentowych.

Prosimy o potwierdzenie, że grunty miejscowe nie są zanieczyszczone, (np. w zakresie zanieczyszczeń chemicznych, odpadów komunalnych, gruzu, itp.), a w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia Zamawiający je usunie, przetransportuje oraz zutylizuje na swój koszt;

Odpowiedź:

W takcie robót budowlanych decyzję taką będzie podejmował inspektor nadzoru z ramienia Inwestora

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy w kosztorysie przekazywanym wraz z ofertą, można wprowadzać zmiany względem przedmiaru przekazanego przez Zamawiającego, np. w zakresie pozycji przedmiarowych, podstaw kosztorysowych, jednostek, wielkości przedmiarów, wskaźników kosztorysowych;

Odpowiedź:

Nie ma możliwości wprowadzania zmian w kosztorysach – oferty muszą być porównywalne. Ocenę konieczności wykonania robót dodatkowych będzie podejmował inspektor nadzoru z ramienia Inwestora