

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Kościelnej gm.Kiszkowo
Obiekt: Sieć wodociągowa Dąbrówka Kościelna obręb 0002, dz. nr ewid. 45/3, 40/38, 40/55, 40/56, 40/57, 40/68, 40/69, 40/70, 40/71

Rodzaj robót: Roboty ziemne, montażowe

Inwestor:

PRZEDMIAR 021-01-040

Strona 1

19-09-2021

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAŁ ILOŚĆ
1	Roboty nawierzchniowe oraz roboty ziemne					
1	10	KNR	201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,171
1	20	KNR	231-08-11-02-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m ²	6,000
1	30	KNR	231-03-09-01-00	Nawierzchnia z płyt betonowych, płyty do ponownego montażu	m ²	6,000
1	40	KNR	201-01-02-01-00	Ręczne karczowanie drzew ø 10-15 cm (samosiejki)	szt	50,000
1	50	KNR	201-03-17-05-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4	m ³	70,822
1	60	KNR	201-02-17-04-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	3470,282
1	70	KNR	201-02-30-01-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³	3541,104
1	80	KNR	201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	3541,104
2	Roboty montażowe					
2	90	KNR	218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m ²	702,600
2	100	KNR	405-01-12-02-00	Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu ø 110 (Tk100/100)	szt	1,000
2	110	KNR	218-01-08-03-10	Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych do wody PVC ø110mm PN10	metr	1146,000
2	120	KNR	218-01-08-02-10	Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych do wody PVC ø90mm PN10	metr	25,000
2	130	MAT	5020385	Montaż rury stalowej osłonowej ROS 219mm	metr	63,000
2	140	MAT	5020346	Montaż rury stalowej osłonowej ROS 159mm	metr	22,000
2	150	KNR	219-02-19-01-00	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego	metr	1171,000
2	160	WKNR	W218-01-14-03-02	Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzonego ø 100/100	szt	3,000
2	170	WKNR	W218-01-14-03-02	Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzonego ø 100/80	szt	8,000
2	180	KNR	218-03-15-03-00	Hydrant pożarowy nadziemny ø 80mm	szt	8,000
2	190	WKNR	W218-01-14-02-10	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone ø 80 - FF80	szt	8,000
2	200	WKNR	W218-02-13-02-00	Zasuwa żeliwna kołnierзова z obudową i skrzynką uliczną ø 80mm	kmpl	8,000
2	210	WKNR	W218-02-13-03-00	Zasuwa żeliwna kołnierзова z obudową i skrzynką uliczną ø 100mm	kmpl	5,000
2	220	WKNR	W218-01-14-03-10	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone ø 100 - RK100	szt	2,000
2	230	WKNR	W218-01-14-03-10	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone ø 100 - FW100	szt	24,000
2	240	WKNR	W218-01-14-02-11	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone ø 80 - FW80	szt	6,000
2	250	WKNR	W218-05-08-01-00	Wykonanie bloków oporowych, beton B-15, rurę oddzielić od bloku folią PVC	m ³	2,400
2	260	KNR	231-01-09-03-00	Zabezpieczenie skrzynek żeliwnych elementami bet. prefabrykowanymi 0,5m*0,5m - 13 szt.	m ²	5,250
2	270	WKNR	W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PE ø 90-110	szt	5,855
2	280	WKNR	W218-07-07-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø do 150	szt	5,855
2	290	WKNR	W218-07-08-01-00	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) ø do 150	szt	5,855

			SYKAL			
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
2	300	KNR 219-01-34-02-00	Oznakowanie zasuw, przyłączy, hydrantów tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym	kmpl	12,000	