

# Przedmiar robót

**Obiekt:** Droga gminna

**Rodzaj robót:** Elektryczne

**Adres budowy:** Łagiewniki Kościelne dz. nr 220, 217, 98, gm. Kiszkowo

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1	<i>koszt wykonania-020</i>	<i>Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
2	<i>KNR 2-010702-0101-040</i>	<i>Mechaniczne kopanie rowów, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, dla kabli krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>200,00</i>
3	<i>KNR 2-010705-0101-040</i>	<i>Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli. Głębokość rowów do 0,6 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>200,00</i>
4	<i>KNR 2-010701-0101-040</i>	<i>Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>154,00</i>
5	<i>KNR 2-010704-0101-040</i>	<i>Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>154,00</i>
6	<i>KNNR 50706-010-040</i>	<i>Nasypanie warstwy piasku 2 x 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - 2 x 354 = 704 m krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>704,00</i>
7	<i>KNR 5-100306-01-040</i>	<i>Przecisk w rurze ochronnej AROT SRS 75 krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>8,00</i>
8	<i>KNR 5-100303-01-040</i>	<i>Układanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w wykopie krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>36,00</i>
9	<i>KNNR 51001-020-020</i>	<i>Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych BETA 7/1/1,5 wraz z fundamentem B-100 krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>6,00</i>
10	<i>KNNR 50707-020-040</i>	<i>Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>407,00</i>

11	<i>KNNR 50707-020-040</i>	<i>Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>14,00</i>
12	<i>KNNR 51004-010-020</i>	<i>Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu Lena Lighting typu Corona Street 52 W krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>6,00</i>
13	<i>KNNR 51003-01010-090</i>	<i>Montaż w wysięgnikach przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup> do opraw oświetleniowych. krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>6,00</i>
14	<i>KNR 5-080608-07-040</i>	<i>Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>354,00</i>
15	<i>KNNR 50605-070-040</i>	<i>Mechaniczne pogrążenie uziołów pionowych prętowych fi 22 mm typu GALMAR krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>9,00</i>
16	<i>KNNR 50401-030-090</i>	<i>Montaż kompletnej szafki oświetleniowej SO wg rys. E3 i E4 krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
17	<i>KNNR 50726-100-020</i>	<i>Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>12,00</i>
18	<i>KNNR 51204-030-020</i>	<i>Podłączenie przewodów pod zaciski krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>36,00</i>
19	<i>wycena indywidualna-020</i>	<i>Zajęcie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu drogowego krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
20	<i>kalk. własna-020</i>	<i>Prace nieprzewidziane w kosztorysie krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
21	<i>KNR 18-131327-0102-101</i>	<i>Badanie linii krotność= 1,00</i>	<i>odcinek</i>	<i>7,00</i>
22	<i>KNNR 51304-050-020</i>	<i>Badania i pomiary skuteczności zerowania krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>7,00</i>
23	<i>KNR 18-131346-0101-020</i>	<i>Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>7,00</i>