

Przebudowa drogi gminnej

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rybno Wielkie gm. Kiszkowo

PRZEDMIAR ROBÓT

I. Wykonanie nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70 gr. 4cm

- skrzyżowanie z droga powiatową = 58,3m²
- km 0+006,00 do km 0+162,50 = 156,5 x 4,0 = 626,0m²
- zjazd km 0+057,49 = 42,2 m²
- zjazd km 0+088,00 = 7,8 m²
- zjazd km 0+100,00 = 43,50 m²

RAZEM: 777,8 m²

II. Wykonanie w-wy wiążącej AC16W 50/70 gr. 4cm

- skrzyżowanie z droga powiatową = 58,3m²
- km 0+006,00 do km 0+162,50 = 156,5 x 4,08 = 638,5m²
- zjazd km 0+057,49 = 42,2 m²
- zjazd km 0+088,00 = 7,8 m²
- zjazd km 0+100,00 = 43,50 m²

RAZEM: 790,3 m²

III. Wykonanie w-wy podbudowy z KŁSM 0/31,5mm gr.20cm oraz w-wy stabilizacji C3/4 gr. 15cm

- skrzyżowanie z droga powiatową = 58,3m²
- km 0+006,00 do km 0+162,50 = 156,5 x 4,3 = 672,9m²
- zjazd km 0+057,49 = 42,2 m²
- zjazd km 0+088,00 = 7,8 m²

- zjazd km 0+100,00 = 43,50 m²

RAZEM: 824,7 m²

IV. Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 - ścieżka rowerowa, h=1,0cm

- połączenie z DP2147P = 9,7+9,4 = 20,0mb

V. Wykonanie obrzeży 6x20x100 - ścieżka rowerowa przy DP2147P

- połączenie z DP2147P = 8,00mb

VI. Wykonanie poboczy wzmocnionych z KŁSM 0/31,5mm szer. 0,5m gr. 15cm

- km 0+000,00 do km 0+162,00 = 162,0 x 2 x 0,5= 162,0m²

VII. Rozbiórka ist. zjazdu bitumicznego przy DP2147P, odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm

- odtworzenie istn. nawierzchni ścieżki rowerowej 10,00m²

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej 39,3m²

VIII. Wymiana istniejącego hydrantu na instalację podziemną

- km 0+106,00 str. P 1,0szt.

IX. Zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych rurami A110PS

Km 0+004,0 = 6,0m zjazd km 0+057,0 = 12,0+8,0 =20,0m

Km 0+007,0 = 5,0m km 0+062,0 = 6,0m

Km 0+009,0 = 5,0m km 0+067,0 = 5,0m

Km 0+010,0 = 5,0m km 0+100,0 = 5,0m

Km 0+017,0 =5,5m

RAZEM: 62,5mb

X. Wykonanie regulacji wysokościowej elementów uzbrojenia terenu

- studnie rewizyjne ks 3,0szt.

- skrzynki na zasuwach 3,0szt.

- studnie teletechniczne 1,0szt.

XI. Wykonanie oznakowania pionowego

- połączenie z DP2147P – wykonanie nowego oznakowania: A-7-1szt.; A-6b-1szt.; A-6c-1szt.

- oznakowanie do przestawienia: C-13 - 2szt., D-6a - 2szt.,

XII. Wykonanie oznakowania poziomego

- oznakowanie P-11 przy DP2147P

3,0m²