

**Remont nawierzchni drogi gminnej nr 282014P
w m. Berkowo Gm. Kiszkowo**

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Roboty rozbiórkowe

1.1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej (frezowanie)

- wcinka w drogę powiatową – 15,0m²
- remont cząstkowy nawierzchni :
 - km 0+124,0-0+132,0 = 8,0x1,5 = 12,0m²
 - km 0+295,0-0+309,0 = 14,0x1,0 = 14,0m²
 - km 0+415,0 – 0+462,0 = 47,0x1,5 = 70,5m²
 - km 0+476,0 – 0+485,0 = 9,0x1,0 = 9,0m²
 - km 0+547,0 – 0+585,0 = 38,0x1,0 = 38,0m²
 - km 0+600,0 – 0+605,0 = 5,0x1,0 = 5,0m²
 - km 0+612,0 – 0+617,0 = 5,0x1,0 = 5,0m²

RAZEM: 168,5m²

2. Wykonanie w-wy wiążącej AC11W 50/70 gr. 5cm – remonty cząstkowe

- remont cząstkowy nawierzchni :
 - km 0+124,0-0+132,0 = 8,0x1,5 = 12,0m²
 - km 0+295,0-0+309,0 = 14,0x1,0 = 14,0m²
 - km 0+415,0 – 0+462,0 = 47,0x1,5 = 70,5m²
 - km 0+476,0 – 0+485,0 = 9,0x1,0 = 9,0m²
 - km 0+547,0 – 0+585,0 = 38,0x1,0 = 38,0m²
 - km 0+600,0 – 0+605,0 = 5,0x1,0 = 5,0m²
 - km 0+612,0 – 0+617,0 = 5,0x1,0 = 5,0m²

RAZEM: 153,5m²

3. Wykonanie w-wy ścieralnej AC11S 50/70 gr. 4cm

- włączenie w drogę powiatową – 56,0m²
- km 0+005,0 – 0+020,0 = 60,0m²
- km 0+020,0 – 0+674,50 = 654,50x4,1 = 2683,5m²

RAZEM: 2799,5m²

4. Wykonanie zjazdów - w-wy ścieralnej AC11S 50/70 gr. 4cm

-km 0+547,0 = 7,5m²

- km 0+610,0 = 7,5m²

- km 0+636,0 = 14,0m²

- km 0+652,0 = 12,0m²

- km 0+658,0 = 12,0m²

RAZEM: 53,0m²